



Hinweis

Standardmäßig werden die Einlaufdüsen in den beiden Längsseiten der Wand eingebaut. Die Einlaufdüsen werden, entsprechend ihrer Anzahl, dabei immer horizontal symmetrisch eingebaut. Die Beleuchtung wird standardmäßig auf einer ausgewählten Längsseite, entsprechend ihrer Anzahl, horizontal symmetrisch eingebaut. Die Gegenstromanlage wird standardmäßig auf einer ausgewählten kurzen Wandseite eingebaut.

**Positionierung der Einbauteile
bei Überlaufbecken**